

		5
		4
		3
		2
		1
aggiornamenti	data	agg

COMUNE DI OZZERO (MI)
P.za Vittorio Veneto

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PATRIMONIO COMUNALE
CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE VIA PAVESE/PIAZZA DEL
POPOLO; PERCORSO PEDONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 1° MAGGIO;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO COLONNE/PILASTRI
ACCESSO PIAZZA DEL POPOLO

DEA

11

ELENCO PREZZI UNITARI

progettista architettonico dott. arch. Paola Pleba		geologo dott. geol. Maria Cristina Pleba	collaboratore dott. Giulia Elisa Negri	dis.	rev.
progettista strutture dott. ing. Pietro Paolo Mutti		coord. Sicurezza geom. Alberto Timo		dis.	rev.

 **PLEBA & PLEBA**
architettura urbanistica geologia

15045 SALE - VIA MENTANA n. 10 tel. 0131.828418 fax 0131 846735
E-mail plebaepleba@fastwebnet.it

N.	CODICE TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1	1C.01.150.0040 1C.01.150.0040.b	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro otto e centesimi quarantacinque	m²	8,45
2	1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro tre e centesimi sedici	m²	3,16
3	1C.02.050.0010 1C.02.050.0010.C	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non riimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, euro sedici e centesimi settantacinque	m³	16,75
4	1C.02.050.0020 1C.02.050.0020.b	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero euro diciassette e centesimi sessantaquattro	m³	17,64
5	1C.02.100.0040 1C.02.100.0040.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondità, di materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti. - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o di discarica; escluso gli oneri di smaltimento euro ventotto e centesimi quarantacinque	m³	28,45
6	1C.02.150.0010 1C.02.150.0010.b 1C.02.150.0010.d	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materiale di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; euro settantotto e centesimi quarantatre - per profondità compresa tra 0,81 e 2,00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; euro centoventicinque e centesimi ventisei	m³ m³	78,43 125,26
7	1C.04.020.0020 1C.04.020.0020.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e cassetri, classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - esposizione XC1 e XC2 euro centoquaranta e centesimi ventisei	m³	140,26
8	1C.04.450.0010 1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormoni, sfrido, legature, qualità: - B450C euro uno e centesimi quarantadue	kg	1,42
9	1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormoni, tagli, sfridi, legature: euro uno e centesimi trentacinque	kg	1,35
10	1C.16.100.0030 1C.16.100.0030.b	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni: - spessore 80 mm euro ventiquattro e centesimi novantaquattro	m²	24,94
11	1C.22.040.0020 1C.22.040.0020.a	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi euro sette e centesimi diciotto	kg	7,18
12	1C.25.200.0310 1C.25.200.0310.a	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente euro ottantanove e centesimi sedici	m²	89,16
13	1C.25.200.0405 1C.25.200.0405.a	Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie malte (se irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessioni con malta di calce e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate, con strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento); da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari euro ventotto e centesimi trentotto	m²	28,38

N.	CODICE TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
14	1C.25.200.0440 1C.25.200.0440.a	Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso ricostruzione della parte mancante con malta, compresi lo strato di profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: - liscia euro sessantacinque e centesimi trentanove	m²	65,39
15	1C.25.200.0450 1C.25.200.0450.C	Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili, eseguita previo consolidamento delle malte residue con successiva ricostruzione della parte mancante con utilizzo di materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammassamento al nucleo retrostante; compresi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti. Esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio industriale con trattamento antichizzante euro duecentocinquantadue e centesimi cinquantaquattro	m²	252,54
16	1C.25.300.0510 1C.25.300.0510.c	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva. euro settantasette e centesimi trentanove	m²	77,39
17	1C.25.300.0640 1C.25.300.0640.a	Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - singola velatura euro quarantatre e centesimi novantuno	m²	43,91
18	1C.27.050.0100 1C.27.050.0100.a 1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro uno e centesimi novanta - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro uno e centesimi novanta	ql ql	1,90 1,90
19	1C.27.050.0150 1C.27.050.0150.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati euro uno e centesimi sessantasei	ql	1,66
20	1U.04.010.0010 1U.04.010.0010.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale euro due e centesimi cinquanta	m²	2,50
21	1U.04.010.0020	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. euro undici e centesimi cinquantacinque	m³	11,55
22	1U.04.010.0100 1U.04.010.0100.a 1U.04.010.0100.c	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm euro otto e centesimi trentuno per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo euro sessantasette e centesimi sessantasei	m²	8,31 67,66
23	1U.04.020.0250	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale euro sei e centesimi ottantotto	m	6,88
24	1U.04.050.0020 1U.04.050.0020.a 1U.04.050.0020.b	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; euro ventotto e centesimi diciassette - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. euro trenta e centesimi nove	cad cad	28,17 30,09
25	1U.04.120.0035 1U.04.120.0035.a	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia a - 8 cm euro dodici e centesimi cinquantacinque	m²	12,55

N.	CODICE TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
26	1U.04.130.0020 1U.04.130.0020.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera euro uno e centesimi cinquantadue	m²	1,52
27	1U.04.145.0010 1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; euro venti e centesimi tre	m	20,03
28	1U.04.145.0020 1U.04.145.0020.a	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm euro due e ventinove	m²	2,29
29	1.U4.180.0070 1.U4.180.0070.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 300 mm, peso non inferiore a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10 dm² euro centodiciannove e centesimi quarantadue	m	119,42
30	1U.04.200.0020 1U.04.200.0020.a	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg euro centonovantacinque e centesimi cinquantuno	cad	195,51
31	1U.05.010.0070	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante: euro quarantasei e centesimi cinquantanove	cad	46,59
32	1U.05.100.0020	Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto euro ventisei e centesimi cinque		26,05
33	1U.05.220.0010 1U.05.220.0010.a	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 48 mm euro settantanne e centesimi cinque	cad	79,05
34	1U.05.310.0020	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: euro ventisei e centesimi cinque	cad	26,05
35	1U.06.010.0020 1U.06.010.0020.a	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - manuale euro quaranta e centesimi trentanove	m³	40,39
36	1U.06.010.0080	Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di profondità, compresa eliminazione erbacee e arboree infestanti. euro duecentonovantuno e centesimi cinquantasette	m²	291,57
37	1U.06.210.0010 1U.06.210.0010.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm euro duecentocinquantuno e centesimi trenta	cad	251,30
38	1U.06.240.0030 1U.06.240.0030.c	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggia in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagostroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm euro quattordici e centesimi novantuno	cad	14,91

N.	CODICE TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
39	1U.06.380.0020 1U.06.380.0020.a	Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera. - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in opera e fissaggi meccanici euro seicentoventisette e centesimi cinquantanove	cad	627,59
40	1U.06.400.0060	Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicirculari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggirota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox s = 6 mm per il fissaggio al suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm euro millesettantaquattro e centesimi trentacinque	cad	1.074,35
41	NP01	Smontaggio, pulitura degli elementi lapidei e metallici e deposito presso luogo indicato dall'UTC. Successivo trasporto e montaggio previa formazione di piano in cls, compresi elementi di ancoraggio. Panchina e Chiusa euro settecento e centesimi zero zero	a corpo	700,00
42	NP02	Smontaggio, rimozione e smaltimento della lastra di chiusura della roggia; formazione di soletta in cls armata con rete elettrosaldata diam 8 mm 20x20, dimesione 2,80 x 050, su sottostante lastra a perdere (tipo predalles) pozzetto d'ispezione. Riporto di terreno, sp. cm.20 e inerbimento. euro settecento e centesimi zero zero	a corpo	700,00
43	NP03	Messa in opera di chiusino, formazione di nuovo piano e successiva posa del coperchio in ghisa diam cm.60, compresi materiali, manodopera, raccordi con esistente euro centocinquanta e centesimi zero zero		150,00
44	NP04	Maggiorazione per formazione rampa disabili motori (i materiali sono stati conteggiati nel computo) euro centonovantotto e centesimi zero zero	a corpo	198,00
45	NP05	Sottofondo per finitura con calcestruzzi lavati. Fornitura e posa in opera di Calcestruzzo a prestazione garantita rck 30 armato con fibre sintetiche strutturali Chryso Rxf 54 dosate a 2 kg/mc. Spessore del getto circa 15 cm , finitura a staggia. euro ventotto e centesimi zero zero	m²	28,00
46	NP06	Pavimentazione in calcestruzzi lavati sp. cm. 5 da realizzare calcestruzzo ghiaia a vista tipo Levocell con utilizzo di Levofloor base bianco, ossido giallo e ghiaia selezionata giallo mori in granulometria 7/12 mm spaccata e selezionata da disattivare e lavare per ottenere l'effetto lavato desiderato. Compresi giunti architettonici. euro settantacinque e centesimi zero zero	m²	75,00
47	NP07	Formazione di cordolo in cls armato H. media 25 larg. 20 lung. 280: Ferri di armatura ad U rovesciata fissati al fondo esistente diam. 8 passo 20 con n. 2 correnti posati superiormente. Compresse tavole per cassatura, vibrazione del cls. euro settecentoottantaquattro e centesimi zero zero	a corpo	784,00
48	NP08	Fornitura e posa in opera di scossalina, per protezione terminali colonne, in lamiera preverniciata 8/10, compreso sagomatura, formazione gocciolatoio, piano di posa. euro duecentoquaranta e centesimi zero zero	a corpo	240,00
49	NP09	Fornitura e posa in opera di cavidotto per passaggio linea irrigazione compreso fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione cm. 40x40. Compreso scavi, reinterri e quanto necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro duecentocinquanta e centesimi zero zero	a corpo	250,00
50	NP10	rimozione di impianto di irrigazione e riposizionamento in nuova sede dopo l'esecuzione dei marciapiedi. Compreso scavo, posizionamento, reinterro, inerbimento delle parti manomesse. Verifica del corretto funzionamento. euro duecentocinquanta e centesimi zero zero	a corpo	250,00
51	NP11	Demolizione di muretto suddiviso in due tratti, a margine dell'ingresso al parcheggio, i in cls non armato Hmedia 35 cm L 20 lung, 160+280 compreso rimozione macerie caricamento e conferimento in discarica euro cento e centesimi zero zero	a corpo	100,00
52	NP12	Fornitura e posa in opera di recinzione tipo Orsogrill RECINTHA 202 H.120 colore verde scuro, compreso ristrutturazione del cordolo in cls compresa definizione del piano di posa e stuccatura su cui verranno posati i pannelli, posa con piastre e tasselli e materiale idoneo. euro centoventi e centesimi settanta	ml	120,70
53	NP13	Fornitura e posa in opera di cancello L 120 H 140 tipo Orsogrill da abbinare a recinzione NP12, colore verde scuro, compreso pilastri in ferro, scavo e piccolo plinto in cls. Cancelli con doppia maniglia e serratura. euro settecentonovantasei e centesimi ottantacinque	a corpo	796,85