

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Sede in Comune di Albairate
Città Metropolitana di Milano

REALIZZAZIONE DI CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI

IN COMUNE DI OZZERO (MI)

VARIANTE MODIFICATIVA

CON PREVISIONE DI LAVORI INTEGRATIVI
DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE DI OZZERO

ELABORATO 0A

Relazione Generale
Quadro Economico di Variante / Confronto
Descrizione dell'Opera
Agg. del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Quadro di Incidenza della Manodopera
Cronoprogramma dei Lavori
Verbale Approvazione Nuovi Prezzi
Foglio Patti e Condizioni Contrattuali
Computo Metrico Estimativo di Variante

Vigevano, aprile 2020

Allegati:

TAV 1 var – PLANIMETRIA GENERALE

TAV 2 var – PIANTA

Integrazione PSC Protocollo COVID19

IL RUP

.....

L'IMPRESA (Approvazione e Atto di Sottomissione Contrattuale)

EDIL PA COSTRUZIONI S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
Via A. De Gasperi, 5
24069 CENATE SOTTO (BG)
C.F./P.IVA/R.I.: 09443880163

Il progettista
Ing. Paolo Piccioli Cappelli



N. ORDINE	DESCRIZIONE VOCI	UN. MIS.	PREZZO UN.
NP.01	A2.3.005.00005.e(BG17) Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)	cad	356,67 €
	coeff. 0,85	cad	303,17 €
	sconto Offerta	3,76%	- 13,41 €
	prezzo netto da applicare	cad	289,76 €
NP.02	A2.3.005.00005.5(BG17) Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Test di cessione su materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998	cad	533,33 €
	coeff. 0,85	cad	453,33 €
	sconto Offerta	3,76%	- 20,05 €
	prezzo netto da applicare	cad	433,28 €
NP.03	Formazione vano quadri elettrici con sportello in Al dotato di serratura e di griglie di aerazione.	cad	1.200,00 €
	coeff. 0,85	cad	1.020,00 €
	sconto Offerta	3,76%	- 45,12 €
	prezzo netto da applicare	cad	974,88 €
NP.04	1U.04.010.0100.a(MI18) Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm	mq	8,28 €
	coeff. 0,85	mq	7,04 €
	sconto Offerta	3,76%	- 0,31 €
	prezzo netto da applicare	mq	6,73 €
NP.05	1U.04.010.0100.b(MI18) Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm	mqxcm	0,85 €
	coeff. 0,85	mqxcm	0,72 €
	sconto Offerta	3,76%	- 0,03 €
	prezzo netto da applicare	mqxcm	0,69 €

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà per la stazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ozzero,

Impresa EDIL PF COSTRUZIONI S.r.l.
sig. Alex Poloni

LA DIREZIONE LAVORI
ing. Paolo Piccioli Cappelli

EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
Via K. De Cappel, 5
24069 CENATE SOTTO (BG)
C.F./P.IVA/R.I.: 03443060183



8. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI


Si richiamano integralmente, per quanto coerente, il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, oltre che le condizioni contrattuali sottoscritte e le norme vigenti in materia.

Inoltre:

Sconto applicato sui prezzi del contratto principale e sui nuovi prezzi:	3,76%
Tempo (aggiuntivo rispetto al progetto principale) per l'esecuzione dei lavori:	15 giorni
Pagamenti:	SAL unico finale

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

ALLEGATO 01


EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
Via A. De Cadenet, 5
24069 CENATE SOTTO (BG)
C.F./P.IVA/R.I.: 09443880163